

CONTRATACION DIRECTA N° 61/2006

OBRA: EDIFICIO BERUTI 3345 (esq. CNEL. DIAZ)

TIPO DE OBRA: REFACCION Y REMODELACION 5to. PISO (Sector Cnel. Díaz)

FECHA:

COTIZACION POR RUBROS

RUBRO ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT. (1)	PRECIO UNITARIO ITEM TOTAL (2)	PRECIO TOTAL ITEM (3)=(1)x(2)	PRECIO TOTAL RUBRO (4)
01	DEMOLICIONES					
1,1	Demoliciones y retiro de escombros s/Planos y Pliegos	gl	1,00			
1,2	Desmante de cañerías existentes en desuso	gl	1,00			
1,3	Demoler tabique en pase azotea	m3	0,60			
02	REVOQUES					
2,1	Fino sobre mampostería perimetral	m2	150,00			
2,2	Revoque sobre vigas idem existentes	ml	45,00			
03	TABIQUERIA					
3,1	Tabiquería de roca de yeso con soleras de 70 mm. y placas de 12,5 mm.	m2	282,00			
3,2	Enchape tabiquería roca de yeso (placas 12,5mm)	m2	250,00			
3,3	Mampostería y revoques	m2	3,00			
04	CIELORRASOS					
4,1	Suspendido de roca de yeso 12,5 mm	m2	425,00			
4,2	Suspendido de placas desmontables 60x120cm (s/pliego)	m2	73,59			
05	CARPINTERIA METALICA Y MADERA					
5	Marcos y puertas (P1)	u	13,00			
06	HERRAJES / CERRADURAS					
6	Para puertas a proveer	u	13,00			
07	CRISTALES					
7	Cristal 3mm sobre ventanas (v1)	u	5,00			
08	ZOCALOS					
8	Zocalos de pino/mdf	ml	300,00			
09	PINTURA					
9,1	Latex interior sobre paredes	m2	810,00			
9,2	Latex interior sobre cajones cielorraso	m2	100,00			
9,3	Sintético sobre carpinterías y marcos	m2	45,00			
10	CONTRAPISO Y CARPETAS					
10.1	Contrapiso sobre losa - (relleno sector frente a montacargas)	m2	30,00			
10.2	carpeta cementicia en sectores faltantes	m2	45,00			
11	SOLADOS					
11	alfombra boucle alto transito	m2	200,00			
12	INSTALACION ELECTRICA					
12,1	Tablero seccional	gl	1,00			
12,2	Bandejas portacables, cableado vinculando tablero seccional con tablero principal PB.	gl	1,00			
12,3	Puesto de trabajo (datos, telefonía y tomas)	u	50,00			
12,4	Zocaloductos 100x50mm para instalación puestos de trabajo.	gl	200,00			
12,5	Colocación de artefactos	u	71,00			
12,6	Tomas especiales	u	30,00			
12,7	Otros	gl	1,00			
13	AIRE ACONDICIONADO					
13,1	Instalación eléctrica	gl	12,00			
13,2	Conductos de desagüe. (Drenajes para equipos Split)	gl	1,00			

RUBRO ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT. (1)	PRECIO UNITARIO ITEM TOTAL (2)	PRECIO TOTAL ITEM (3)=(1)x(2)	PRECIO TOTAL RUBRO (4)
14	ARTEFACTOS DE ILUMINACION					
14	Fluorescentes 2x36 w (Incluye tubos)	u	71,00			
15	CORTINAS					
15	Cortinas tipo "miniband" 17mm (provisión y colocación)	m2	60,00			
16	TAREAS VARIAS					
16,1	Limpieza periodica y final de obra	gl	1,00			
16,2	Ayuda de gremio	gl	1,00			
16,3	Fletes y acarreos	gl	1,00			
16,4	Seguros	gl	1,00			
16,5	Varios	gl	1,00			
17	AISLACIONES					
17	Provisión y colocación de membrana asfáltica sobre azotea	m2	50,00			
TOTAL SIN I.V.A. (Rubros 1 al 17)						